

	Esimerkki	Sillat					Kannet					
		Aurinkokiven- polku	Lumikvartsin- katu	Rubiinipolku	Safiiripolku	Tikkurilantien alikulku	Topaasiaukio	Safiiriaukio	Rubiinisillan itäpuoli			
Hankeosa	Laatta, tie- /katusilta	Laatta, tie- /katusilta	Laatta, tie- /katusilta	Laatta, tie- /katusilta	Laatta, tie- /katusilta	Laatta, tie- /katusilta	Puistokansi	Puistokansi	Kansi			
Mitoitustiedot												
Hankeosan toteutus	uudisrakentami- sen yhteydessä	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen	uudis- rakentaminen			
Ylittävän väylän nopeus (tie/katu) [km/h]	alle 60 / 30 km/h	(kevyen liikenteen silta)	40	(kevyen liikenteen silta)	(kevyen liikenteen silta)	50						
Kaistojen lukumäärä (sis. mahd. KLV) [kpl]	1 kaista											
Perustiedot												
Hyödyllinen leveys hl [m]	4	4,5	27	4,5	4,5	47	30	30	35			
Tukien määrä [kpl]	6											
Silta on ulokkeellinen	Ei											
Alituskorkeus[m]	4,8											
Sillan kokonaispituus L (EI MUOKATTAVISSA) [m]	100	55	70	55	55	8	100	180	80			
Maarakentaminen												
Pohjaolosuhdevalinta	routimaton/rou- tiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva			
Perustusten alapinnan ja maanpinnan välinen erotus (+/-) [m]	0											
Perustustapa	massanvaihto	Paalutus	Paalutus	Paalutus	Paalutus	Paalutus	Paalutus	Paalutus	Paalutus			
Muut maarakennustyöt siltapaikalla	ei muita maatoita					Kaivu 4 m						
Hankeosan erityispiirteet												
Sillan tyyppi	Jännitetty jatkuva laattasilta											
Vesistösilta	Ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei			
Sisällytä hankeosaan väylän päällystekerrokset?	Ei											
Siirtymärakenne	Molemmissa päissä siirtymälaatat											
Keilojen verhoilu	luonnonkiviver- hoilu											
Muu sanallinen kuvaus	Vapaasti täytettävä kuvaus	1680 €/m2	1681 €/m2	1682 €/m2	1683 €/m2	1684 €/m2	1400 €/m2	1400 €/m2	1400 €/m2			2800 m2

	Esimerkki	Sillat					Kannet					
		Aurinkokiven- polku	Lumikvartsin- katu	Rubiinipolku	Safiiripolku	Tikkurilantien alikulku	Topaasiaukio	Safiiriaukio	Rubiinisillan itäpuoli			
									3920000	€		
								Kortteli 23129	Kortteli 23146			
RAKENNUS, LISÄKUSTANNUS RADAN PÄÄLLE RAKENTAMISESTA								1800000	3540000	€	5340000	
Siltavalaistus												
									9260000	€		
Valaistavan väylän pituus [m]	260											
Toteutustapa	uudisrakentami- sen yhteydessä											
Pylväskorkeus	8											
Pylväsmateriaali	metalli											
Pylväsväli [m]	20											
Valaisinpylväiden sijoitus	yksirivinen reunasijoitus											
Tyyppi	yksivartinen											
Pylvästyyppi	energiaa vaimentava											