

ILOLAN KOULUN SISÄILMAKORJAUKSET ALKAVAT SYSSLOMALLA

Ilolan koulun C-siivessä aloitetaan sisäilmakorjauksien ensimmäinen vaihe. Korjaukset koskevat länsipuolen siiven viittä luokkatilaa (numerot 170, 171, 174–176, 181, 182 ja 182a). Korjaus alkaa rakenteiden purkamisella ja valmistumisaikataulu tarkentuu, kun purkutööt ovat valmistuneet.

Koululla saatiin keväällä 2018 sisäilmatutkimusten tulokset käyttöön. Korjaustoimenpiteet ja korjattava alue on suunniteltu tulosten pohjalta.

Korjauksessa tilojen pintamateriaalit, erityisesti lattiamateriaalit vaihdetaan. Tiloihin on valittu pintamateriaaleja, jotka ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä ja samalla kestävätkä koulukäytön kovaa kulutusta. Lisäksi lattia- ja seinärakenteiden liitoskohdat sekä putkien ym. läpiviennit tiivistetään niin, että rakenteista ei enää pääse ilmavuotoja rakenteiden läpi.

Koulua korjataan alustavan vaihesuunnitelman mukaan seuraavasti:

1. vaihe: länsisiiven viisi luokkaa, alustava aikataulu noin 10 -12 viikkoa
- 2.vaihe: itäsiiven 4 - 5 luokkaa
3. vaihe: eteläpäädyn tilat
4. vaihe: pohjoispäädyn tilat.

Korjaukset jatkuvat vuoden 2019 puolella. Myöhempien vaiheiden aikatauluista sovitaan koulun kanssa, ja niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Korjaukset toteuttaa NCC Suomi Oy, joka myös osastoi ja alipaineistaa korjattavat tilat huolellisesti, jotta vältetään epäpuhtauksien kulkeutuminen purkutöistä opiskelutiloihin. Työmaa-alue tullaan erottamaan koulualueista aidoilla.