KORPIVAARANTIEN JA LEPPÄKORVENTIEN RISTEYS KORPIKONTIONTIEN KOHDALLA

SELOSTUKSEN TIEDOT	
KOHTEIDEN NIMET	Korpivaarantien ja Leppäkorventien risteys Korpikontiontien kohdalla
PIIRUSTUSNUMERO	60184-1
SELOSTUKSEN LAATI	Mikko Takkinen, suunnitteluinsinööri 14.10.2026
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI	Sauli Hakkarainen, kadunsuunnittelupäällikkö 21.10.2026
TIEDOKSI	Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde

Korpivaarantien risteys sijaitsee Metsolan (83) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Korpivaarantien ja Leppäkorventien risteystä Korpikontiontien kohdalla ja se on esitetty piirustuksessa nro 60184-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavojen 18.6.2001 vahvistettu Metsola 7 (831200), 10.2.1988 vahvistettu Metsola/Leppäkorventie (000648), 8.7.1976 vahvistettu Metsola (000238), 25.6.1975 vahvistettu Metsola (830100), 21.11.1979 vahvistettu Metsola (830600) mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Korpivaarantien risteyksen länsipuolella sijaitsee Toyotan toimisto. Risteyksen itäpuolella on Metsolansuon puisto. Korpikontiontiellä sijaitsevat Leppäkorven koulu ja päiväkoti.

Risteyksen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja koululaiset.

Liikenteellinen ratkaisu

Korpivaarantien ja Leppäkorventien risteyksen perusparannushanke Korpikontiontien kohdalla parantaa alueen liikenneturvallisuutta leventämällä keskisaarekkeita, korottamalla tuloviisteitä ja muuttamalla reunakivilinjoja.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Keskisaarekkeet kivetään betonikiveyksellä. Poistettavalle linja-auton pysäkille levitetään sorapinta.

Tasaus ja kuivatus

Risteyksen tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä pintaa.

Risteys kuivatetaan hulevesiviemärillä.

Esteettömyys

Korpivaarantien ja Leppäkorventien risteyksen perusparannushanke Korpikontiontien kohdalla olevat suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 40 000 euroa (alv 0 %).

Muuta

Korpivaarantien ja Leppäkorventien risteyksen perusparannushanke Korpikontiontien kohdalla rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2027 rakentamisohjelmassa.