

KOULUTIE LINJA-AUTOPYSÄKKI V9623 LOIMITIE KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT

KOhteiden nimet	Koulutie linja-autopysäkki V9623 Loimitie
PIIRUSTUSNUMERO	59881-1
SELOSTUKSEN LAATI	Markus Lakanen, projektipäällikkö, Nina Mattsson, suunnittelija 7.11.2025
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI	Marjut Viljanen, suunnitteluinsinööri, 17.11.2025
TIEDOKSI	Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde

Koulutie sijaitsee Itä-Hakkilan (96) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Koulutien itäpuolella sijaitsevan linja-autopysäkin V9623 Loimitie parantamista.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 960100 Itä-Hakkila mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Koulutie on nykyinen paikallinen kokoojaku, jolla suunnittelualueella yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sijaitsee vain kadun länsipuolella. Linja-autopysäkit ovat ajoratapysäkkejä.

Parannettavan linja-autopysäkin odotustilaa levennetään ja pidennetään katualueen sallimissa rajoissa. Lisäksi linja-autopysäkillä suunnitellaan uusi suojatie kulkuyhteyksineen, joka parantaa jalankulunyhteyttä odotustilalle.

Pysäkin pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Linja-autopysäkin odotustilan leveys on noin 2 metriä ja pysäkillä johtavan jalkakäytävän leveys noin 1,5 metriä. Ajoinleveys kavennetaan odotustilan ja kulkuyhteyden kohdalla 6,0 metriin. Suojatien leveys on 4,0 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoinleveys, odotustila ja siihen johtava jalkakäytävä päällystetään asfaltilla suunnitelman mukaisesti. Ajoinleveys ja jalkakäytävä erotetaan luonnonkivisellä reunatuella. Odotustilan reunaan ajoinleveys puolelle tulee varoitusalue valkoisella betonikivellä. Uuden suojatien eteläpuolella sijaitseva alue nurmetetaan.

Valaistus

Suunnittelukohteen nykyinen valaistusratkaisu säilyy.

Tasaus ja kuivatus

Odotustila kallistetaan kohti ajoinleveyttä. Suunnittelukohteen päällä liitetään nykyiseen tasaukseen. Kadun kuivatus ja hulevesiviemärit säilyvät nykyisellään.

Esteettömyys

Kohteen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aloituksesta on tiedotettu aloituskirjeellä.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 34 000 euroa (alv 0 %).

Muuta

Rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2026 rakentamishjelmassa.