

OSMANKÄÄMINTIEN KAVENNUS VÄLILLÄ OSMANKÄÄMINKUJA-KLÖKARSINTIE KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT

KOhteiden nimet	Osmankäämintie
Piirustusnumero	59870-1
SELOSTUKSEN LAATI	Markus Lakanen, projektipäällikkö ja Joonas Jokinen, nuorempi suunnittelija, 29.9.2025
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI	Marjut Viljanen, suunnitteluinsinööri, 11.11.2025
TIEDOKSI	Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde

Osmankäämintie sijaitsee Vantaan Viertolan (63) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee kaksipuolisen kavennuksen ja suojatien toteuttamista Osmankäämintielle, Osmankääminkujan ja Klökarsintie välille piirustuksen 59870-1 mukaisesti.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 600300 Hiekkaharju 3, 630100 Tikkurila-Viertola ja 002152 Viertola mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Osmankäämintie on alueellinen kokoojaku, jonka itäpuolella sijaitsevat muun muassa Tikkurilan urheilupuisto, Peltolan koulu sekä useita päiväkoteja.

Suunnittelukohteen molemmin puolin on myös paljon asutusta.

Osmankäämintien ajoradan länsipuolella on jalkakäytävä ja itäpuolella yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.

Kavennuksen tavoitteena on ajonopeuksien hillitseminen Osmankäämintiellä. Lisäksi kavennus lyhentää suunniteltavan suojatien ylityskohdan pituutta.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Osmankäämintiellä on myös läpikulkevaa pohjois-eteläsuuntaista jalankulku-, polkupyörä- ja moottoriajoneuvoliikennettä sekä linja-autoliikennettä. Suunniteltavan suojatien kohdalta lähtee myös ulkoilureitti Tikkurilan keskuspuistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Osmankäämintien ajoradan nykyinen leveys on noin 7 metriä. Katua kavennetaan suojatien kohdalla 5,5 metriin, jolloin henkilöautojen kohtaaminen on mahdollista. Länsipuolella olevan jalkakäytävän leveys on 3,25 metriä ja itäpuolella olevan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys 3,65 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Jalkakäytävä, yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sekä ajorata päällystetään asfaltilla suunnitelman mukaisesti. Ajoradan kaksipuolinen kavennus kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Kavennukselle asennetaan huomiopylväät. Reunatuot ovat harmaata luonnonkiveä. Vierialueiden kasvillisuus ennallistetaan nurmella ja niityllä.

Valaistus

Suunnittelualueen nykyinen valaistusratkaisu säilyy.

Tasaus ja kuivatus

Jalkakäytävä sekä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kallistetaan ajoradan suuntaan. Ajoradalla tasaus säilyy ennallaan. Kavennuksen kohdalla olevat nykyiset ritaläkaivot poistetaan ja ennen suojatietä rakennetaan kitakaivot suunnitelman mukaisesti.

Esteettömyys

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aloituksesta on tiedotettu aloituskirjeellä.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 40 600 euroa (alv 0 %).

Muuta

Osmankäämintien kavennuksen ja suojatien rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2026 rakentamishjelmassa.