

KIRKKOTIEN KOHTEIDEN KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT

KOHTEIDEN NIMET	Kirkkotie, Knapaksenkujan kohdalla. Kirkkotien ajoratapysäkki.
PIIRUSTUSNUMERO	59380-1
SELOSTUKSEN LAATI	Hamilkar Alava Bergroth, projektipäällikkö, 02.10.2023
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI	Mikko Valkonen, 19.10.2023
TIEDOKSI	Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde

Kirkkotie sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylän (69) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kirkkotien ajoradan kavennusta Knapaksenkujan kohdalla sekä nykyisen linja-autopysäkin (V6904) muuttamista ajoratapysäkiksi. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 59380-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan HELS.PIT.KK/EH2-ALUE 000673 mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Kirkkotie on nykyinen katu, joka kulkee Helsingin pitäjän kirkonkylän läpi. Kirkkotie koostuu ajoradasta sekä yhdistetystä jalkakäytävästä ja pyörätiestä.

Kirkkotien kavennuksen rakentaminen mahdollistaa turvallisemman suojatieylityksen jalankulkijoille Knapaksenkujan kohdalla.

Uuden suojatien sekä ajoratapysäkin pääasialliset käyttäjät on lähialueella asuvat asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kirkkotielle Knapaksenkujan kohdalle rakennetaan kadun molemmille reunoille ajoradan kavennukset. Knapaksenkujan puoleinen kavennus on noin 3,1 metriä leveä ja Pappilankujan puoleinen kavennus on noin 1,4 metriä leveä.

Kirkkotien ajoradan leveys kavennusten kohdalla on 6,0 metriä.

Suunniteltu ratkaisu on Vantaan kaupungin laatimien yleissuunnitelmien periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Knapaksenkujan puoleinen kavennus korotetaan reunakivellä ja päällystetään punaisella sirotepintauksella. Pappilankujan puoleinen kavennus kivetetään punaisella noppakivellä. Uusi suojatien liittymä päällystetään punaisella sirotepintauksella. Reunakivi toteutetaan punaisella luonnonkivellä, jonka näkemän korkeus on 12 cm. Ajoratapysäkki kivetetään noppakivipäällysteellä.

Valaistus

Kirkkotien nykyinen valaistusratkaisu säilyy.

Tasaus ja kuivatus

Suunnittelualueen tasaus ja kuivatus säilyy nykyisellään.

Esteettömyys

Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aloituksesta on tiedotettu aloituskirjeellä.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 25 000 euroa (alv 0 %).

Muuta

Kirkkotien kohteiden rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2024 rakentamishjelmassa.