

Kaava-alueen numero


Planområdets nummer

002206

Päiväys

Datum

21.4.2020

Vantaan kaupunki
HARRIKUJA



Kaupunginosa 86, NIKINMÄKI

Asemakaavan muutos
Korttelit 86043 ja 86044 sekä virkistysalueetTonttijako
Osa korttelia 86043

1:2000

Vanda stad
HARRGRÄNDEN
Stadsdel 86, NISSBACKAÄndring av detaljplanen
Kvarteren 86043 och 86044 samt
rekreationsområdenTomtindelning
Del av kvarteret 86043

1:2000



ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

A
Asuinrakennusten korttelialue.

Asemakaavassa osoitetut kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelueita, asunnon ulkopuolisista varasto-, huolto-, sekä yhteiskäytöissä tiloja enintään 20 % tontin rakennusoikeudesta.

Ennen rakennusluvan hyväksymistä on laadittava korttelisuunnitelma ja hulevesien hallintasuunnitelma.

Pihalla tulee saavuttaa vähintään vihertehokkuus 0,8.

Hulevesiä tulee viiyttää tontilla.

Rakennettavien alueiden ulkopuolella tulee välttää louhintaan.

Rakennusten julkisivumateriaali on puu.

Asunolla tulee olla viihtyisä ulko-oleskelutila.

Autopaijkojen vähimmäismäärät:

Pientalot, enintään 10 asuntoa tontilla 2ap/asunto

Pientalot, yli 10 asuntoa tontilla 1,5ap/asunto

Asuinkerrostalot 1,2 ap/asunto

Veraspysäköinti 1 ap/ 1500 k-m²

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 pp/ asuinhuone

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Kvartersområde för bostadshus.

Utöver det väningsstäl som anvisats i detaljplanen får på högst 20 % av tomten bygggrätt utanför bostaden byggas sådana lager- och serviceutrymmen samt utrymmen för gemensamt bruk som betjänar boendet.

Före byggnadslovet godkänts ska en kvartersplan och en plan för hanteringen av dagvatten utarbetas.

Gården ska ha minst 0,8 i grönytefaktor.

Dagvattnet på tomten ska födröjas på tomten.

Bergsbrytning ska undvikas utanför de områden som ska byggas.

Byggnadernas fasadmaterial ska utgöras av träd.

Utvistelseutrymme.

Minimiantalat bilplatser:

Småhus, högst 10 bostäder på tomten 2 bp/bostad

Småhus, mer än 10 bostäder 1,5 bp/bostad

Flervåningshus 1,2 bp/bostad

Gästparkering 1 bp/ 1500 m²

Minimiantalat cykelplatser:

Antalet cykelplatser som reserveras ska vara minst 1 cp / bostadsrum.

Y

Yleisten rakennusten korttelialue.

Talousrakennusten ja autokoston tulee muodostaa melueste.

Uudisrakennuksessa tulee olla konesaumattu peltikatto.

Alueelle saa rakentaa kiinteistön huollon kannalta välttämättömän asunnon.

Autopaijatarvare määritellään rakennusluvan yhteydessä.

YSAA

Sosiaalitoimta palvelevien laitosten ja asuntoloiden sekä asuinrakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa vanhusten palvelutalon.

Ennen rakennusluvan hyväksymistä on laadittava korttelisuunnitelma ja hulevesien hallintasuunnitelma.

Rakennusten julkisivumateriaali on puu.

Tonttilu tulee istuttaa puita ja pensaita.

Jätehuoltopiste tulee näkösuojata.

Autopaijkojen vähimmäismäärät 1 ap /150 k-m²

VL

Lähivirkistysalue

Alueella olevaa luonnonalista puistoa on säilytettävä.

Tonttilu tulee istuttaa puita ja pensaita.

Jätehuoltopiste tulee näkösuojata.

Autopaijkojen vähimmäismäärät 1 ap /150 k-m²

3 m

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Osa-alueen raja

Gräns för delområde

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja

Riktgivande gräns för område eller del av område

(3)

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero

Kaupungin- tai kunnanosan numero

86

Kaupungin- tai kunnanosan nimi

NIKIN

Namn på stads- eller kommunel

86044

Kvartersnummer

SIIMAPUISTO

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område

2700

Byggnadsrärt i kvadratmeter våningsyta

II

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv

Tehokkuusluktu eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspåkina pinta-alan

e = 0,25

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadspäckens yta

Rakennusala

Byggnadsyta

t

Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras

o o o o

Del av område som skall planteras

p

Trädrad som skall bevaras/planteras

sr

Parkeringsplats

Katualueen raja, osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden

Suojeltava rakennus

Byggnad som skall skyddas

En historiskt, byggnadshistoriskt och värdefull byggnad med avseende på miljön. Byggnader eller ett del av det får inte rivas. Vid reparations-, tillbyggnads-, och ändringsarbeten ska byggnadens särdrag och värder bevaras. Den lokala museimyndigheten utländande ska inhämtas om reparations-, tillbyggnads-, och ändringsåtgärderna. I Planering behövs en yrkesutbildad planerare som har erfarenhet av historiska byggnader. Av interiören skyddas rumdelning och eildstädare, trappor och den gamla skolsalen.

ur

Namn på kvarteret, del av kvarteret, området eller del av området.

Ohjeellinen ulkoireitti

Riktgivande friluftsled.

ur

Del av område där trädbeständet skall skötas så att det bibehålls livskraftigt och vid behov förnyas så att trädens landskapsmässiga betydelse bevaras.

s

För naturgasledning reserverad del av området

sr

TOMTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on läädetava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.

ur

TOMTIDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planteringar annat bestämts.

ur

Stadsstruktur och miljö

ur

Detaljplanering

ur

ur